

Valley Transportation Authority

資料簡介：快速車道

矽谷快速車道 – US 101 南郡專案



概述

聖塔克拉拉谷交通局（VTA）已在整個聖塔克拉拉郡設置快速車道，作為矽谷快速車道計畫（SVEL 計畫）的一部分。矽谷快速車道計畫已獲授權於 SR 237/I-880 及 US 101/SR 85 走廊實施。VTA 將依資金到位情況分階段推動該計畫。聖塔克拉拉郡首條快速車道設施位於 SR 237/I-880 沿線，自 2012 年 3 月起開始營運。

US 101 南郡快速車道專案（以下簡稱「本專案」）將在 US 101 上新設高承載車輛（HOV）／快速車道，範圍從摩根山（Morgan Hill）Cochrane Road 附近起，往南延伸至聖塔克拉拉郡與聖貝尼托郡的郡界。本專案的第一個里程碑是在 2027 年春季前完成專案啟動文件（PID），該文件將評估各項替代方案及可行的分期方式。本專案 PID 階段的經費來自 SVEL 計畫的 VTA 快速車道收益及聯邦專款。

快速車道的效益

- 更有效率地運用現有道路。
- 提供可靠的全新出行選擇。
- 為交通建設（包括大眾運輸）帶來新的收入來源。

專案特色

US 101 南郡專案將：

1. 在 US 101 上，從摩根山 Cochrane Road 附近起至郡界南端，雙向新增快速車道。
2. 拓寬現有橋梁結構，以容納新增的快速車道。

改善工程包括下列工作項目：

- 在現有路權範圍內拓寬路面。
- 拓寬多處現有橋梁結構，以容納新的 HOV／快速車道。
- 興建及／或重建排水設施、混凝土護欄、金屬樑護欄，以及加州公路巡警隊（CHP）執法區。
- 安裝快速車道標誌、電子收費費率顯示牌、收費讀取器、標誌桿及其他收費設備。

營運

完工後，VTA 將負責快速車道的營運、管理與維護。

時程

專案時程請參閱 ***www.vta.org/expresslanes***。

聯絡我們

VTA 社區外展組
(408) 321-7575，(408) 321-2330 TTY
www.vta.org
community.outreach@vta.org